

TRAVAUX DE REFECTION

Dépose des revêtements céramiques en sols (carrelage), des chapes au mortier de ciment. Panneaux de plancher conservés

Primaire type WEBERPRIM UNIVERSEL, ou équivalent

Entrée d'eau pluviale aluminium Ø160 et réalisation d'une étanchéité liquide en sol et remontées périphériques, sur emprise de l'espace douche en décaissé, type WEBERSYS PROTEC, ou équivalent.

Siphon de sol inox 150*150 à sortie verticale, pour solution maçonnée avec revêtement de sol céramique et platine de reprise d'étanchéité liquide

Chape rapide sous Avis Technique, avec formes de pente, en pose flottante sur film polyéthylène (PE) de 200 microns

Réalisation d'une étanchéité liquide en sol, type WEBERSYS PROTEC, ou équivalent avec remontée périphérique formant cuvelage, d'une hauteur minimale de 3 cm au-dessus du sol fini

Réalisation d'un SPEC en murs, type WEBERSYS PROTEC ou équivalent avec recouvrement intégral de la remontée périphérique de l'étanchéité liquide en sol formant cuvelage

Fourniture et pose d'une paroi de douche linéaire verre, avec panneau fixe et porte pivotante (L = 60 cm) verre ouvrant intérieur, hauteur 2,00 m

Fourniture et pose de carrelage 30*30 maximum, avec découpes pour formes de pente et raccordement au siphon

Faïence murale 20 x 20 cm sur une hauteur de 2,00 m env zone douche (jusqu'en pied de cloison : sans plinthes) et 1,00 m env au dessus du plan vasque

Dépose des revêtements céramiques en sols (carrelage). Panneaux de plancher conservés


Primaire type WEBERPRIM UNIVERSEL, ou équivalent

Réalisation d'une étanchéité liquide en sol, type WEBERSYS PROTEC, ou équivalent, avec remontée périphérique formant cuvelage, d'une hauteur minimale de 3 cm au-dessus du sol fini

Fourniture et pose de carrelage 30*30 maximum de niveau y compris plinthes céramiques 8*30 dito carrelage

Dépose soignée de tous les appareillages électriques (luminaires, PC, etc.) et sanitaires (vasques, robinetterie, etc.) et accessoires (plan de travail, miroir, etc.) de la salle d'eau, stockage dans un endroit protégé et repose après travaux de réfection SDE

Dépose et repose soignée de la menuiserie extérieure aluminium (jalousie barreaudée)



Maître d'Ouvrage : FOND SOCIAL DE L'HABITAT (FSH)

Projet : REFECTION SALLE D'EAU VILLAS "PAVILLONS TROPICAUX NORD DE WEP WE"
Lotissement WEP WE - Commune de POUEMBOUT

REPERAGE TRAVAUX REFECTION SDE VILLAS
NON UTILISEES

Modifications :

DCE N° 05

Ech :

Date : 10/02/2025



A.C.E. sarl
B.P. 111
98 831 TOUHO
KONE Tel : 42.37.36
TOUHO Tel : 79.76.30
bet.ace@lagoon.nc